

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

DPGF



COMMUNE DE TOUET - DE- L'ESCARENE

**REHABILITATION d'un LOCAL DANS UN BATIMENT EXISTANT
CREATION d'un SALLE RURALE .**

19 b Route DP 2204 06440 TOUET de l'ESCARENE

**LOT n°3 PLOMBERIE SANITAIRE-
CHAUFFAGE PAC - VMC**

MAITRE D'OUVRAGE:

COMMUNE DE TOUET - DE- L'ESCARENE

1, rue du Four 06440 TOUËT DE L'ESCARENE

ATELIER ARCHITECTURE
Erik KEGEL ARCHITECTE DPLG
1128 CH DU BAUDARIC 06390 CONTES
TEL : 0607886853 MAIL erikkegel@orange.fr

Art : Désignation des ouvrages U Quantité PU PT

1.CHAPITRE : GENERALITES LOT PLOMBERIE -CHAUFFAGE PAC- VMC**2.CHAPITRE : ALIMENTATION EAU EC & EF****2.1. Raccordement au comptage ens 1***Localisation: CF plan comptage dans la rue***3.CHAPITRE : DISTRIBUTIONS EAU FROIDE ET EAU CHAUDE.****3.1.Distributions intérieures**

Il faut prévoir les reseaux :
pour le pôle médical : sanitaires pmr et alim des attnetes dans chaque salle

**3.1.1.Réseaux encastrés EF et EC
réseau Bloc sanitaire et OFFICE ens 1***Localisation : cf. plan alim du WC pmr et office***3.1.2.Isolation anti-condensation. Ens 1***- Localisation: ensemble de l'installation concernée.***4.CHAPITRE : EAUX USEES & EAUX VANNES.****4.1.Collecteurs et colonnes****Collecteur au sol et dans coffre pour le Wc PMR ens 1****Collecteur diam 40 dans doublage et sol ens 1***Localisation : cf. plan***4.2.Ventilations primaires. U 1***Localisation : cf. plan en prolongement dans le coffre WC*

Art : Désignation des ouvrages U Quantité PU PT

5.CHAPITRE : DIVERS.**5.1.Vidanges intérieures encastrées****ens des appareils (3) et équipements (2) Ens 1***Localisation : cf. plan appareils 3U et cumulus 1u + attente pour la PAC intérieure***6.CHAPITRE : SANITAIRES .****6.1. Pour les sanitaires****6.1.1. lave main sur console****Fourniture et pose lave main PMR u 1***Localisation : cf. plan douche***6.1.2. Cuvette W.C. sur bati support avec cuvette intégré****Fourniture et pose hauteur PMR avec barre de relevage u 1***- Localisation: cf. plans***6.1.3. équipements en attente****alimentation EF EC et vidage u 1***- Localisation: office***7.CHAPITRE : PRODUCTION EAU CHAUDE****7.1.Eau Chaude.****7.1.1.Production d'eau chaude .****ballon 65 l plat multipostions U 1***- Localisation: cf. plans dans le FP du sanitaire*

Art :	Désignation des ouvrages	U	Quantité	PU	PT
-------	--------------------------	---	----------	----	----

8.CHAPITRE : CHAUFFAGE POMPE A CHALEUR

Origine: Les prestations du présent lot partiront des groupes PAC situés à l'extérieur du bâtiment

8.1. Chauffage pompe à chaleur

Pompe à chaleur Air/Air unité gainable puissance 7KW mono

Salle 1x50 m² env

Ensemble comprenant :

**Groupe PAC extérieur et Groupe int gainable ,
ens des réseaux aérauliques , diffuseurs bouches et grilles
ens des liaisons frigorifiques et électriques 7KW**

ens 1

9.CHAPITRE : VMC

9.1.Installation d'un système de ventilation hygiénique par renouvellement d'air mécanisé

9.2.Groupe extracteur et reseau

1 groupe insultation	ens 1
1 groupe extraction	ens 1
Reseau aeraulique	ens 1

- Localisation : cf. plan. Dans module FP acoustique de la SALLE

9.3. Diffuseurs Terminaux

9.3.1. Diffuseurs d'insufflation	ens 4
----------------------------------	--------------

9.3.2. Bouche de reprise	u 2
Bouches de reprise autorégulées avec manchette	u 3

- Localisation: cf. plans.

Art : Désignation des ouvrages U Quantité PU PT

RECAPITULATIF

Total : Chapitre 2 : ALIMENTATIONS EAU EC & EF	€
Total : Chapitre 3 : DISTRIBUTIONS EC & EF	€
Total : Chapitre 4: EAUX USEES & EAUX VANNES	€
Total : Chapitre 5: DIVERS	€
Total : Chapitre 6: SANITAIRES	€
Total : Chapitre 7: PRODUCTION EAU CHAUDE	€
Total : Chapitre 8: PAC	€
Total : Chapitre 9: VMC	€
TOTAL GENERAL HT :	€
TVA 20% :	€

TOTAL TTC : €