

**DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
DPGF**



COMMUNE DE TOUËT - DE- L'ESCARENE

**REHABILITATION d'un LOCAL DANS UN BATIMENT EXISTANT
CREATION d'un SALLE RURALE .**

19 b Route DP 2204 06440 TOUËT de l'ESCARENE

**LOT n° 5 .
PEINTURE - FAUX PLAFOND**

**MAITRE D'OUVRAGE:
COMMUNE DE TOUËT - DE- L'ESCARENE**

1, rue du Four 06440 TOUËT DE L'ESCARENE

ATELIER ARCHITECTURE
Erik KEGEL ARCHITECTE DPLG
1128 CH DU BAUDARIC 06390 CONTES
TEL : 0607886853 MAIL erikkegel@orange.fr

Art :	Désignation des ouvrages	U	Quantité	PU	PT
-------	--------------------------	---	----------	----	----

1 CHAPITRE : GENERALITES LOT PEINTURE - FAUX PLAFOND

2 CHAPITRE : PEINTURE INTERIEURE

2.1 Peinture sur murs

2.2 Peinture intérieure.

2.2.1 Peinture base chaux sur enduits neufs sur murs enduits périmétriques + antigraffiti sur murs et plafonds VOUTES et alcôves	m²	35
	m²	100

Localisations : cf plans, ens des murs et plafonds existants et créés .

2.2.2 Peinture acrylique sur ouvrage neufs sur murs en BA 13	m²	72
sur module en BA 13 type gyptone et bandeaux	m²	29
sur bandeaux et remontée soffites	m²	17

Localisations : cf plans, ens des murs et plafonds.

2.3 Peinture sur menuiseries bois .

2.3.1 Peinture Menuiserie bois portes et cadres		
RDC Portes 93x204	u	3

Localisation : Portes et cadres de distributions et couvres joints cf plan des niveaux et repérage menuiserie. Et joint acrylique autour des cadres

2.3.2 Peinture sur tirants metal		
tirants fer 4cmx4cm env	ml	12

Localisation : cf plan Ens des tirants de la salle

Art :	Désignation des ouvrages	U	Quantité	PU	PT
-------	--------------------------	---	----------	----	----

3 CHAPITRE : PEINTURE EXTERIEURE

3.1 Peinture base chaux sur existants enduits neufs
sur murs enduits m² 24
sur soubassement avec anti graffiti m² 8
encadrements 1 grande porte entrée et 2 fenêtres ens 1
Localisations : cf plans, Façade entrée

3.2 Peinture sur grille metal grille 70x 95 h env u 2
Localisation : cf plan 2 grilles

4 CHAPITRE : FAUX-PLAFONDS

4.1 Faux-plafonds et isolants

4.1.1 Faux-plafonds hygienes. M² 13
pose isolant laine de ROCHE 10 cm

- Localisation: Cf. plans repérage des faux plafonds.
Isolant sur FP cuisine et sur FP ba 13 sur office

5 CHAPITRE : NETTOYAGE

5.1 Nettoyage fin de chantier

5.1.1 Nettoyage ENS 1

L'entrepreneur du présent lot devra le nettoyage complet et parfait de tous les locaux,.

-nettoyage soigné des locaux, -

Art :	Désignation des ouvrages	U	Quantité	PU	PT
-------	--------------------------	---	----------	----	----

RECAPITULATIF

Total : Chapitre 2: PEINTURE INTERIEURE

Total : Chapitre 3: PEINTURE. EXTERIEURE

Total : Chapitre 4: FAUX PALFONDS E.....

Total : Chapitre 5: NETTOYAGE

TOTAL GENERAL HT :

TVA 20% :

TOTAL TTC :